



Procedura telematica negoziata per l'affidamento di fornitura e  
posa in opera di impianto di cablaggio strutturato delle sedi  
dell'Agenzia regionale "CAMPANIA TURISMO" mediante  
Richiesta di Offerta sul Mepa - CIG: 8046321225

1

## ELENCO PREZZI UNITARI


*Ju*

<b>Elenco Prezzi Unitari</b>			
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Un.</b>	<b>P.U.</b>
<b>COMPONENTI SCS</b>			
Consip LAN 6	Installazione piastrene per l'installazione su scatole UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	Qt	21.19 €
Consip LAN 6	Fornitura in opera Cat6Plus 24 AWG U UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots - 1m	Qt	2.97 €
Consip LAN 6	Fornitura in opera Cat6Plus 24 AWG U UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots - 3m	Qt	3.67 €
Consip LAN 6 C6U	Fornitura Cavo Cat6 UTP - EuroClass B2ca	mt	0.35 €
Consip LAN 6	Installazione Cavo Cat6 UTP - EuroClass B2ca	mt	0.50 €
Consip LAN 6 PAN-24P C6 UTP	Fornitura patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP	Qt	73.28 €
Consip LAN 6	Installazione patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP	Qt	15.14 €
Consip - LAN 6 BR-KIT-RACK Type 1	Fornitura in opera Rack Tipo 1 - 12HU	Qt	15.88 €
Consip - LAN 6 BR-KIT-RACK Type 3	Fornitura in opera Rack Tipo 3 - 27HU	Qt	15.36 €
Consip - LAN 6 BR-KIT-RACK Type 3	Fornitura in opera Rack Tipo 3 - 38HU	Qt	15.36 €
Consip - LAN 6 BR-KIT-RACK Type 4	Fornitura in opera Rack Tipo 4 - 42HU	Qt	16.67 €
Consip - LAN 6 DRCBRUI001	Fornitura in opera tetto con spazzole per ingresso cavi	Qt	53.60 €



Consip - LAN 6 DRCFANI04A2	Fornitura in opera gruppo di ventilazione a tetto	Qt	55.91 €
Consip - LAN 6 DRCSHF11U04FV	Fornitura in opera mensola fissa ventilata 1 U	Qt	15.19 €
Consip - LAN 6 MMCACCCM00	Fornitura in opera guida patch orizzontale altezza 1U	Qt	5.47 €
Consip - LAN 6 OS6350-P24C	Fornitura in opera Switch tipo 2	Qt	380.81 €
Consip LAN 6	Configurazione Switch tipo 2	Qt	
Consip - LAN 6 OS6450-P48XC	Fornitura in opera Switch tipo4	Qt	980.57 €
Consip - LAN 6 OS6450-BP-PX	Fornitura alimentazote ridondato	Qt	260.02 €
Consip LAN 6	Configurazione Switch tipo4	Qt	2.80%
Consip LAN 6	Fornitura in opera dispositivi di sicurezza fascia media	Qt	4,966.80 €
Consip LAN 6 FG- 300D-BDL-C	Configurazione Dispositivo sicurezza fascia media	Qt	6%
Consip LAN 6 P6150DN-C	Fornitura in opera Access Point per ambienti interni	Qt	154.45 €
Consip LAN 6	Configurazione Access Point per ambienti interni	Qt	8%
Consip LAN 6 AC6005-C	Fornitura in opera dispositivo di gestione Access Point	Qt	580.30 €
Consip LAN 6	Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point	Qt	8%
Consip LAN 6 KUPSL61015	Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1500VA	Qt	223.00 €
Consip LAN 6 KUPSL61002	Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 2000VA	Qt	305.00 €
Consip LAN 6 KUPSL61003	Fornitura in opera tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA	Qt	328.00 €

OPERE EDILI			
F01.5.09.102.c	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti 18 x 40 mm	Qt	6.82 €
F01.3.08.147.f	Accessori per minicanale in pvc: angolo esterno interno: 18 x 40 mm	Qt	0.85 €
F01.3.08.149.f	Accessori per minicanale in pvc: giunto: 18 x 40 mm	Qt	0.79 €
F01.3.08.150.f	Accessori per minicanale in pvc derivazione: 18 x 40 mm	Qt	0.79 €
F02.5.05.092.d	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 40 mm	Qt	29.35 €
F02.3.06.120.d	Angoli interni per canali in pvc, completi di coperchio: 120 x 40 mm	Qt	6.87 €
F02.3.06.121.d	Angoli esterni per canali in pvc, completi di coperchio: 120 x 40 mm	Qt	7.74 €
F02.3.06.122.d	Terminali per canali in pvc, completi di coperchio: fino a 120 x 40 ÷ 60 mm	Qt	3.90 €
F02.3.09.160.c	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni: 150 x 110 x 70 mm	Qt	5.02 €
	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile	Qt	5.02 €
	Accessori per scatole: supporto in resina 1 ÷ 3 posti	Qt	3.04 €
F01.5.02.014.e	Presse di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso con interblocco magnetotermico, in custodia IP 40	Qt	111.48 €
	Accessori per scatole: placca in alluminio anodizzato 1 ÷ 3 posti	Qt	3.20 €
F01.3.01.001.d	Cavo flessibile unipolare FG17-450 750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-sezione 4 mmq	mt	0.52 €





REGIONE CAMPANIA

CAMPANIA TURISMO

F19.5.04.030.a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio	h	71.89 €
F00.1.01.001.b	MANO D'OPERA Edile IV livello, prezzo comprensivo di spese generali ed utili ora d'impresa pari al 28,70%	h	38.03 €
F00.1.01.024.b	MANO D'OPERA Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili ora d'impresa pari al 28,70%	h	34.88 €
F00.1.01.035.b	MANO D'OPERA Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	h	47.78 €
	Prezzario Consip Lan 6 e prezzario DEI		

5